






UNIDAD DE MANTENIMIENTO ESCOLAR

Código ILLF-DGRMyS-09	Revisión 02	Fecha Edición 16/06/2023	Vigencia 16/06/2025
---------------------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO ESCOLAR
LEVANTAMIENTO

SECUNDARIA JUAN RULFO CCT 05DST0058D GENERAL CEPEDA, COAH.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALIDACIÓN SUME	OBSERVACIÓN
1	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO A CISTERNA, INCLUYE REPARACIÓN DE CUARTEADURAS, TAPA CON ÁNGULO METÁLICO, PINTURA EXTERIOR, FLOTADOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1	LOTE		
2	REPOSICIÓN DE BOMBA DE 1.5 H.P, INCLUYE: FIJACIÓN, HERRAJES, CONEXIÓN PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	1	PZA		
3	SUSTITUCIÓN DE HERRAJES PARA SANITARIO INCLUYE: RETIRO, LIMPIEZA, HERRAJES PARA DEPOSITO, CONECTOR FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	10	PZA		
4	INSTALACION DE TINACO (YA CUENTAN CON EL) INCLUYE INSTALACIÓN DE LINEA HIDRAULICA A BASE DE TUBOPLUS DE DISTINTOS DIAMETROS, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1	LOTE		
5	SUSTITUCIÓN DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO INCLUYE: TRAMPA, ALIMENTADORES, LLAVE DE CONTROL, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	4	PZA		
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO. INCLUYE FIJACIÓN, HERRAJES, CONEXION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	2	PZA	